



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO TOTAL	Nº SICONV TOTAL	GIGOV PL - PELOTAS	GESTOR MINISTÉRIO DAS CIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE PAVIMENTAÇÃO	DATA DE ASSINATURA 14/12/2016				
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM FELICIANO			Município / UF PREFEITURA DE DOM FELICIANO	Localidade / Endereço AVENIDA BORGES DE MEDEIROS, 279	Objeto PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS IMIGRANTES					
DATA BASE jan-17	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI PORTO ALEGRE	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE ÚNICO			BDI 1 25,64%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE ÚNICO									559.435,86
1.			PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS IMIGRANTES - TRECHO ENTRE A PONTE DE FERRO E A RUA ANÁPIO SILVEIRA					-	559.435,86
1.1.			TERRAPLENAGEM					-	7.514,48
1.1.1.	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	4.756,00	1,26	BDI 1	1,58	7.514,48
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	399.148,33
1.2.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.489,00	33,85	BDI 1	42,53	63.327,17
1.2.2.	SINAPI	92405	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	4.756,00	56,20	BDI 1	70,61	335.821,16
1.3.			SINALIZAÇÕES					-	3.357,12
1.3.1.	SINAPI	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	4,00	60,10	BDI 1	75,51	302,04
1.3.2.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	3,40	18,10	BDI 1	22,74	77,32
1.3.3.	SICRO	4 S 06 200 02	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO, TOTALMENTE REFLETIVAS	M2	5,50	430,92	BDI 1	541,41	2.977,76
1.4.			PASSEIO PÚBLICO (CALÇADAS)					-	127.112,51
1.4.1.	SINAPI	73859/2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	2.274,00	1,08	BDI 1	1,36	3.092,64
1.4.2.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	113,70	28,80	BDI 1	36,18	4.113,67
1.4.3.	SINAPI	94107	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	68,22	143,47	BDI 1	180,26	12.297,34
1.4.4.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	159,18	538,06	BDI 1	676,02	107.608,86
1.5.			DIVERSOS					-	22.303,42
1.5.1.	SINAPI	73631	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M2	53,35	268,94	BDI 1	337,90	18.026,97
1.5.2.	SINAPI	73924/3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	106,70	21,42	BDI 1	26,91	2.871,30
1.5.3.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPÁ DE AÇO GALVANIZADO	M2	5,00	223,68	BDI 1	281,03	1.405,15

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

PREFEITURA DE DOM FELICIANO

Local

30 de maio de 2017

Data

Nome: MONICA BENDER

Título: ENGENHEIRA CIVIL

CREA/CAU RS 159454

ART/RRT: 9057951 e 9059066