



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 00	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Dom Feliciano	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA METÁLICA GINÁSIO MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 000	MUNICÍPIO / UF Dom Feliciano	BDI 1 24,97%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
000									331.268,64	
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						-	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA						-	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	494,70	BDI 1	618,23	2.782,04	RA
1.1.2.	SINAPI-I	20193	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M2XMES	60,00	22,50	BDI 1	28,12	1.687,20	RA
1.1.3.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	360,00	83,72	BDI 1	104,62	37.663,20	RA
1.1.4.	SINAPI	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00	21.804,16	BDI 1	27.248,66	54.497,32	RA
2.			COBERTURA METÁLICA						-	
2.1.			SUBSTITUIÇÃO DAS TELHAS						-	
2.1.1.	SINAPI	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1.826,18	5,09	BDI 1	6,36	11.614,50	RA
2.1.2.	Composição	94213_ADP	EXAUSTOR EÓLICO24 POLEGADAS COMPLETO INDUSTRIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	386,88	BDI 1	483,48	8.702,64	RA
2.1.3.	Composição	94213_ADP1	TELHA ONDULADA IA TO17-985 - ESP(MM) 0,65 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.826,18	75,19	BDI 1	93,96	171.587,87	RA
2.1.4.	SINAPI	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	M2	154,88	219,23	BDI 1	273,97	42.432,47	RA
2.1.5.	Composição	001	LIMPEZA FINAL DA OBRA	UN	1,00	241,18	BDI 1	301,40	301,40	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Dom Feliciano

Local

quarta-feira, 10 de junho de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Wagner da Silva Santos

CREA/CAU: CREA/RS 243.160

ART/RRT: 14453792