



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 00	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Dom feliciano	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RESTAURAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL - LOTE 1			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE 01 - VINCULADO	MUNICÍPIO / UF Dom Feliciano	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
LOTE 01 - VINCULADO									452.026,15	
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	42.507,86	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	42.507,86	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	494,70	BDI 1	610,36	2.746,62	RA
1.1.2.	SINAPI-I	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	4,00	878,90	BDI 1	1.084,39	4.337,56	RA
1.1.3.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	620,00	13,04	BDI 1	16,09	9.975,80	RA
1.1.4.	Composição	COMP_02	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÉS	4,00	5.156,40	BDI 1	6.361,97	25.447,88	RA
2.			PARTE INFERIOR					-	122.023,47	
2.1.			PAVIMENTAÇÃO					-	122.023,47	
2.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	475,08	3,08	BDI 1	3,80	1.805,30	RA
2.1.2.	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	71,26	175,69	BDI 1	216,77	15.447,03	RA
2.1.3.	Composição	COMP_01	BASE EM PÓ DE PEDRA, COMPACTADO EM PLACA VIBRATÓRIA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	33,26	145,02	BDI 1	178,93	5.951,21	RA
2.1.4.	Cotação	COTAÇÃO_04	PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, DIMENSÕES 20X15CM, COR CINZA (NATURAL), ESPESSURA 5CM, PAGINAÇÃO ESCAMADA	M2	258,92	140,50	BDI 1	173,35	44.883,78	RA
2.1.5.	Cotação	COTAÇÃO_20	PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, DIMENSÕES 20X15CM, ESPESSURA 5CM, PIGMENTADO COR CANELA	M2	216,16	160,00	BDI 1	197,41	42.672,15	RA
2.1.6.	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	14,25	176,34	BDI 1	217,57	3.100,37	RA
2.1.7.	Cotação	COTAÇÃO_21	GUIA MODULAR DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 10X10X25CM, PIGMENTADO COR CANELA. ENCAIXADO ENTRE SI E ASSENTADO EM ARGAMASSA.	M	55,90	61,00	BDI 1	75,26	4.207,03	RA
2.1.8.	Cotação	COTAÇÃO_10	GUIA MODULAR DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 10X10X25CM, COR CINZA (NATURAL), ENCAIXADO ENTRE SI E ASSENTADO EM ARGAMASSA.	M	60,74	52,80	BDI 1	65,14	3.956,60	RA
3.			ESCADARIAS					-	50.967,64	
3.1.			CONSTRUÇÃO DA ESCADA					-	16.257,94	
3.1.1.	SINAPI	102077	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANÇE E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	M3	2,46	5.356,56	BDI 1	6.608,92	16.257,94	RA
3.2.			REVESTIMENTO DE ESCADA COM PISANTES					-	34.709,70	
3.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	81,60	3,08	BDI 1	3,80	310,08	RA
3.2.2.	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	M3	8,16	799,82	BDI 1	986,82	8.052,45	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 00	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Dom Feliciano	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RESTAURAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL - LOTE 1			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE 01 - VINCULADO	MUNICÍPIO / UF Dom Feliciano	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE 01 - VINCULADO									452.026,15	
3.2.3.	Cotação	COTAÇÃO_22	PISANTE DE CONCRETO, DIMENSÕES 100X40X5,5CM, COR CINZA NATURAL	UN	204,00	90,80	BDI 1	112,03	22.854,12	RA
3.2.4.	SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	33,60	63,17	BDI 1	77,94	2.618,78	RA
3.2.5.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	33,60	4,03	BDI 1	4,97	166,99	RA
3.2.6.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	33,60	17,06	BDI 1	21,05	707,28	RA
4.			QUADRA DE VÔLEI DE AREIA					-	146.619,02	
4.1.			VIGA DA BASE					-	45.194,63	
4.1.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	2,67	98,22	BDI 1	121,18	323,55	RA
4.1.2.	SINAPI	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026	M3	0,67	279,45	BDI 1	344,79	231,01	RA
4.1.3.	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	10,01	137,39	BDI 1	169,51	1.696,80	RA
4.1.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	52,69	12,00	BDI 1	14,81	780,34	RA
4.1.5.	SINAPI	92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	22,90	15,31	BDI 1	18,89	432,58	RA
4.1.6.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	2,00	763,97	BDI 1	942,59	1.885,18	RA
4.1.7.	Cotação	COTAÇÃO_23	BLOCOS DE CONCRETO VAZADOS E DENTADOS, DIMENSÕES 38,5X38,5X25CM, COR CINZA NATURAL	UN	365,00	73,80	BDI 1	91,05	33.233,25	RA
4.1.8.	SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	8,21	652,74	BDI 1	805,35	6.611,92	RA
4.2.			DRENAGEM					-	9.606,91	
4.2.1.	SINAPI	102666	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	119,00	60,46	BDI 1	74,60	8.877,40	RA
4.2.2.	SINAPI	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1,00	591,27	BDI 1	729,51	729,51	RA
4.3.			CAMADA DE AREIA					-	10.512,44	
4.3.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	247,20	3,08	BDI 1	3,80	939,36	RA
4.3.2.	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	44,00	176,34	BDI 1	217,57	9.573,08	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 00	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Dom Feliciano	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RESTAURAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL - LOTE 1			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE 01 - VINCULADO	MUNICÍPIO / UF Dom Feliciano	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE 01 - VINCULADO									452.026,15	
4.4.			ALAMBRADO					-	33.061,74	
4.4.1.	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	M2	174,00	154,00	BDI 1	190,01	33.061,74	RA
4.5.			EQUIPAMENTOS QUADRA DE VOLEI					-	2.349,35	
4.5.1.	Cotação	COTAÇÃO_24	REDE DE VÓLEI DE PRAIA, DIMENSÕES 8,5X1,00MT, MALHA 10X10CM	UN	1,00	1.640,00	BDI 1	2.023,43	2.023,43	RA
4.5.2.	Cotação	COTAÇÃO_25	FITA DE MARCAÇÃO PARA QUADRA EM POLIPROPILENO TRANÇADO, LARGURA 4CM, COM ESTACAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	48,00	5,50	BDI 1	6,79	325,92	RA
4.6.			PERGOLADO (4,00 x 3,20 METROS)					-	45.893,95	
4.6.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,86	98,22	BDI 1	121,18	104,21	RA
4.6.2.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,29	799,20	BDI 1	986,05	285,95	RA
4.6.3.	Cotação	COTAÇÃO_26	PILAR DE CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES 20X20X300CM, COM ENTALHE PARA TERÇA, PINTADO COR AMADEIRADO (TINTA ESPECÍFICA BASE PU).	UN	4,00	1.543,40	BDI 1	1.904,25	7.617,00	RA
4.6.4.	Cotação	COTAÇÃO_27	TERÇA RETA DE CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES 12X30X600CM, PINTADO COR AMADEIRADO (TINTA ESPECÍFICA BASE PU)	UN	2,00	3.968,70	BDI 1	4.896,58	9.793,16	RA
4.6.5.	Cotação	COTAÇÃO_28	CAIBRO RETO DE CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES 08X15X320CM, PINTADO COR AMADEIRADO (TINTA ESPECÍFICA BASE PU)	UN	9,00	1.184,50	BDI 1	1.461,44	13.152,96	RA
4.6.6.	Cotação	COTAÇÃO_29	COBERTURA COM CHAPAS DE POLICARBONATO, ESPESSURA 10 MM, INCLUSO SUPORTES. DIMENSÕES 6,00X3,20MT	UN	19,20	630,70	BDI 1	778,16	14.940,67	RA
5.			ELÉTRICA					-	75.298,44	
5.1.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	75.298,44	
5.1.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	6,60	98,22	BDI 1	121,18	799,79	RA
5.1.2.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	280,00	19,48	BDI 1	24,03	6.728,40	RA
5.1.3.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	330,00	8,08	BDI 1	9,97	3.290,10	RA
5.1.4.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	330,00	8,08	BDI 1	9,97	3.290,10	RA
5.1.5.	SINAPI-I	34618	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	120,00	6,39	BDI 1	7,88	945,60	RA
5.1.6.	SINAPI	101493	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1,00	1.673,39	BDI 1	2.064,63	2.064,63	RA
5.1.7.	SINAPI-I	5044	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	UN	1,00	1.202,51	BDI 1	1.483,66	1.483,66	RA
5.1.8.	Cotação	COTAÇÃO_42	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, DE SOBREPOR, COM DISJUNTOR GERAL 2X32A E 02 DISJUNTORES 1X20A PARA ACIONAMENTO DOS REFLETORES DA QUADRA.	UN	1,00	612,90	BDI 1	756,20	756,20	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 00	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Dom feliciano	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RESTAURAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL - LOTE 1			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE 01 - VINCULADO	MUNICÍPIO / UF Dom Feliciano	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE 01 - VINCULADO									452.026,15	
5.1.9.	Cotação	COTAÇÃO_43	QUADRO DE COMANDO (CHAVE DE COMANDO EM GRUPO), COM ACIONAMENTO MAGNÉTICO ATRAVÉS DE CONTACTORA, CORRENTE NOMINAL DE 30A, CONTATOS NORMALMENTE ABERTOS, COM DISJUNTOR DE PROTEÇÃO TERMOMAGNÉTICO COM ALÇA DE REARME EXTERNA, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE FOTOCÉLULA.	UN	1,00	795,00	BDI 1	980,87	980,87	RA
5.1.10.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	11,00	107,99	BDI 1	133,24	1.465,64	RA
5.1.11.	Cotação	COTAÇÃO_44	TUBO AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	192,00	BDI 1	236,89	236,89	RA
5.1.12.	Cotação	COTAÇÃO_45	CURVA 90° DE FERRO GALVANIZADO COM ROSCA Ø3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	11,10	BDI 1	13,70	41,10	RA
5.1.13.	Cotação	COTAÇÃO_46	CINTA PERFURADA SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00	13,60	BDI 1	16,78	167,80	RA
5.1.14.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,96	98,22	BDI 1	121,18	116,33	RA
5.1.15.	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,96	990,66	BDI 1	1.222,28	1.173,39	RA
5.1.16.	Cotação	COTAÇÃO_47	POSTE RETO EM TUBO DE AÇO Ø60,3 MM, ALTURA 3 M, PAREDE 2 MM, COM BASE EM CHAPA 6,35 MM GALVANIZADA E PINTURA PRETA TEXTURIZADA. LUMINÁRIA ORNAMENTAL LED 60 W, IP65, FLUXO MÍNIMO 6.000 LM, 6.000 K, DIFUSOR EM POLIETILENO BRANCO, ABERTURA 360°, DRIVER BIVOLT INTEGRADO COM PROTEÇÃO CONTRA SURTOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETOS, INCLUINDO FIXAÇÃO TIPO SAPATA E CONECTORES DE ENGATE RÁPIDO.	UN	15,00	1.981,00	BDI 1	2.444,16	36.662,40	RA
5.1.17.	Cotação	COTAÇÃO_48	POSTE RETO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, 7 M DE ALTURA, COM HASTE CENTRAL ESCALONADA EM 4 DIÂMETROS E PAREDE DE 2 MM, DOTADO DE CRUZETA PARA 2 PROJETOES E BASE DE FIXAÇÃO EM CHAPA 3/8", ACABAMENTO EM PINTURA	PC	2,00	5.985,00	BDI 1	7.384,29	14.768,58	RA
5.1.18.	Cotação	COTAÇÃO_49	REFLETOR LED, POTÊNCIA MÁXIMA 50W (TOLERÂNCIA ±5%), FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 5.000 LUMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 100 LM/W, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,92, TEMPERATURA DE COR CORRELATA (TCC) DE 5.500K, MULTITENSÃO DE 100V A 240V, ÂNGULO DE ABERTURA DE 120°, EXPECTATIVA MÍNIMA DE VIDA ÚTIL DE 50.000H, COM VÁLVULA SCBA ANTI-CONDENSAÇÃO NO INTERIOR, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66 E GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	132,50	BDI 1	163,48	326,96	RA
6.			INFRAESTRUTURA					-	13.643,48	
6.1.			INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO					-	13.643,48	
6.1.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	7,56	98,22	BDI 1	121,18	916,12	RA
6.1.2.	SINAPI	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026	M3	1,76	279,45	BDI 1	344,79	606,83	RA
6.1.3.	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	4,40	137,39	BDI 1	169,51	745,84	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 00	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura de Dom Feliciano	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RESTAURAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL - LOTE 1			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE 01 - VINCULADO	MUNICÍPIO / UF Dom Feliciano	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO
↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE 01 - VINCULADO									452.026,15	
6.1.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	27,81	12,00	BDI 1	14,81	411,87	RA
6.1.5.	SINAPI	92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9,40	15,31	BDI 1	18,89	177,57	RA
6.1.6.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,44	763,97	BDI 1	942,59	414,74	RA
6.1.7.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	19,89	3,08	BDI 1	3,80	75,58	RA
6.1.8.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	1,59	661,51	BDI 1	816,17	1.297,71	RA
6.1.9.	SINAPI	97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	KG	43,76	14,86	BDI 1	18,33	802,12	RA
6.1.10.	SINAPI	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_09/2023	M2	25,17	62,49	BDI 1	77,10	1.940,61	RA
6.1.11.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	4,57	181,42	BDI 1	223,84	1.022,95	RA
6.1.12.	SINAPI-I	39323	MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M	M2	19,89	25,78	BDI 1	31,81	632,70	RA
6.1.13.	Composição	COMP_01	BASE EM PÓ DE PEDRA, COMPACTADO EM PLACA VIBRATÓRIA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	0,60	145,02	BDI 1	178,93	107,36	RA
6.1.14.	Cotação	COTAÇÃO_51	PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, DIMENSÃO 30X30CM, ESPESSURA 5 CM, DRENANTE, COR CINZA (NATURAL)	M2	8,82	140,00	BDI 1	172,73	1.523,48	RA
6.1.15.	Cotação	COTAÇÃO_52	PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, DIMENSÃO 30X30CM, ESPESSURA 5 CM, DRENANTE, PIGMENTADO COR GRAFITE	M2	3,24	164,60	BDI 1	203,08	657,98	RA
6.1.16.	Cotação	COTAÇÃO_53	PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, DIMENSÃO 30X30CM, ESPESSURA 5 CM, DRENANTE, PIGMENTADO COR BRANCO	M2	7,83	225,60	BDI 1	278,35	2.179,48	RA
6.1.17.	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,60	176,34	BDI 1	217,57	130,54	RA
7.			SERVIÇOS FINAIS					-	966,24	
7.1.			LIMPEZA FINAL DA OBRA					-	966,24	
7.1.1.	SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025	M2	1.098,00	0,71	BDI 1	0,88	966,24	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 00	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Dom feliciano	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RESTAURAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL - LOTE 1			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE 01 - VINCULADO	MUNICÍPIO / UF Dom Feliciano	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE 01 - VINCULADO									452.026,15

RECURSO
↓

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Dom Feliciano
Local

quarta-feira, 10 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Wagner da Silva Santos
CREA/CAU: CREA/RS 243.160
ART/RRT: 14454288