



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 00	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Dom Feliciano	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RESTAURAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL - lote 2			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE 2 - LIVRE	MUNICÍPIO / UF Dom Feliciano	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE 2 - LIVRE									446.710,35	
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	7.446,36	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	7.446,36	
1.1.1.	SINAPI-I	10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	1,00	878,90	BDI 1	1.084,39	1.084,39	RA
1.1.2.	Composição	COMP_02	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS	1,00	5.156,40	BDI 1	6.361,97	6.361,97	RA
2.			PARTE SUPERIOR					-	326.348,38	
2.1.			PAVIMENTAÇÃO					-	159.010,57	
2.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	623,01	3,08	BDI 1	3,80	2.367,44	RA
2.1.2.	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	62,30	175,69	BDI 1	216,77	13.504,77	RA
2.1.3.	Composição	COMP_01	BASE EM PÓ DE PEDRA, COMPACTADO EM PLACA VIBRATÓRIA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	43,61	145,02	BDI 1	178,93	7.803,14	RA
2.1.4.	Cotação	COTAÇÃO_01	PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, DIMENSÃO 20X15CM, ESPESSURA 5 CM, NA COR CINZA (NATURAL), COM TOSETO 5X5 CM, PIGMENTADO NA COR GRAFITE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	262,85	143,00	BDI 1	176,43	46.374,63	RA
2.1.5.	Cotação	COTAÇÃO_02	PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, DIMENSÃO 20X15CM, ESPESSURA 5 CM, NA PIGMENTADO NA COR GRAFITE, COM TOSETO 5X5 CM, COR CINZA (NATURAL)	M2	42,20	162,00	BDI 1	199,88	8.434,94	RA
2.1.6.	Cotação	COTAÇÃO_03	PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, MODELO TÁTIL GUIA E ALERTA, DIMENSÃO 20X10X5 CM, ESPESSURA 5 CM, PIGMENTADO COR VERMELHO,	M2	43,10	203,00	BDI 1	250,46	10.794,83	RA
2.1.7.	Cotação	COTAÇÃO_04	PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, DIMENSÕES 20X15CM, COR CINZA (NATURAL), ESPESSURA 5CM, PAGINAÇÃO ESCAMADA	M2	112,78	140,50	BDI 1	173,35	19.550,41	RA
2.1.8.	Cotação	COTAÇÃO_05	PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, DIMENSÕES 29,5X21CM, ESPESSURA 5CM, COR CINZA (NATURAL)	M2	28,00	151,80	BDI 1	187,29	5.244,12	RA
2.1.9.	Cotação	COTAÇÃO_06	PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, DIMENSÕES 29,5X21CM, ESPESSURA 5CM, PIGMENTADO COR CANELA	M2	28,00	173,30	BDI 1	213,82	5.986,96	RA
2.1.10.	Cotação	COTAÇÃO_07	PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, DIMENSÕES 29,5X21CM, ESPESSURA 5CM, PIGMENTADO COR GRAFITE	M2	28,00	173,30	BDI 1	213,82	5.986,96	RA
2.1.11.	Cotação	COTAÇÃO_08	PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, DIMENSÕES 30X30CM, ESPESSURA 5CM, COR CINZA (NATURAL)	M2	48,25	143,00	BDI 1	176,43	8.512,75	RA
2.1.12.	Cotação	COTAÇÃO_09	PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, DIMENSÕES 30X30CM, ESPESSURA 5CM, PIGMENTADO COR GRAFITE	M2	29,83	163,00	BDI 1	201,11	5.999,11	RA
2.1.13.	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	18,69	176,34	BDI 1	217,57	4.066,38	RA
2.1.14.	Cotação	COTAÇÃO_10	GUIA MODULAR DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 10X10X25CM, COR CINZA (NATURAL), ENCAIXADO ENTRE SI E ASSENTADO EM ARGAMASSA.	M	68,97	52,80	BDI 1	65,14	4.492,71	RA
2.1.15.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	4,32	98,22	BDI 1	121,18	523,50	RA

RECURSO





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 00	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Dom feliciano	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RESTAURAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL - lote 2			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE 2 - LIVRE	MUNICÍPIO / UF Dom Feliciano	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE 2 - LIVRE									446.710,35	
2.1.16.	Cotação	COTAÇÃO_11	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 30X12X100CM, COR CINZA (NATURAL), REJUNTADO COM ARGAMASSA	M	108,00	70,30	BDI 1	86,74	9.367,92	RA
2.2.			FLOREIRAS					-	62.067,45	
2.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	6,81	98,22	BDI 1	121,18	825,24	RA
2.2.2.	SINAPI	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026	M3	1,70	279,45	BDI 1	344,79	586,14	RA
2.2.3.	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	14,58	137,39	BDI 1	169,51	2.471,46	RA
2.2.4.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	179,95	10,62	BDI 1	13,10	2.357,35	RA
2.2.5.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	5,10	763,97	BDI 1	942,59	4.807,21	RA
2.2.6.	Cotação	COTAÇÃO_12	BLOCOS DE CONCRETO VAZADO E DENTADO, 64X54X25CM CADA PEÇA, COR CINZA (NATURAL), COM REJUNTAMENTO INCLUSO	UN	425,00	93,80	BDI 1	115,73	49.185,25	RA
2.2.7.	Cotação	COTAÇÃO_13	BLOCOS DE CONCRETO VAZADO E DENTADO, 44,5X30X25CM CADA PEÇA, COR CINZA (NATURAL), COM REJUNTAMENTO INCLUSO	UN	22,00	67,60	BDI 1	83,40	1.834,80	RA
2.3.			PERGOLADO (4,00 x 2,43 METROS)					-	23.161,92	
2.3.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,86	98,22	BDI 1	121,18	104,21	RA
2.3.2.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,29	799,20	BDI 1	986,05	285,95	RA
2.3.3.	Cotação	COTAÇÃO_14	PILAR DE CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES 15X15X300CM, COM ENTALHE PARA TERÇA, PINTADO COR AMADEIRADO (TINTA ESPECÍFICA BASE PU).	UN	4,00	1.394,70	BDI 1	1.720,78	6.883,12	RA
2.3.4.	Cotação	COTAÇÃO_15	TERÇA RETA DE CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES 08X15X400CM, PINTADO COR AMADEIRADO (TINTA ESPECÍFICA BASE PU)	UN	2,00	1.435,70	BDI 1	1.771,37	3.542,74	RA
2.3.5.	Cotação	COTAÇÃO_16	CAIBRO RETO DE CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES 07X10X243CM, PINTADO COR AMADEIRADO (TINTA ESPECÍFICA BASE PU)	UN	6,00	646,00	BDI 1	797,03	4.782,18	RA
2.3.6.	Cotação	COTAÇÃO_17	COBERTURA COM CHAPAS DE POLICARBONATO, ESPESSURA 10 MM, INCLUSO SUPORTES. DIMENSÕES 4,00X2,43MT	M2	9,72	630,70	BDI 1	778,16	7.563,72	RA
2.4.			MASTRO E GUARDA-CORPO					-	59.873,90	
2.4.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,94	98,22	BDI 1	121,18	113,91	RA
2.4.2.	SINAPI	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026	M3	0,24	279,45	BDI 1	344,79	82,75	RA
2.4.3.	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	2,28	137,39	BDI 1	169,51	386,48	RA
2.4.4.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	22,21	12,48	BDI 1	15,40	342,03	RA
2.4.5.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,41	763,97	BDI 1	942,59	1.329,05	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 00	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Dom feliciano	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RESTAURAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL - lote 2			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE 2 - LIVRE	MUNICÍPIO / UF Dom Feliciano	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE 2 - LIVRE									446.710,35	
2.4.6.	SINAPI	103320	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	9,64	138,67	BDI 1	171,09	1.649,31	RA
2.4.7.	SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	9,64	63,17	BDI 1	77,94	751,34	RA
2.4.8.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	9,64	4,03	BDI 1	4,97	47,91	RA
2.4.9.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	9,64	17,06	BDI 1	21,05	202,92	RA
2.4.10.	SINAPI-I	4722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	3,30	93,28	BDI 1	115,09	379,80	RA
2.4.11.	SINAPI-I	41385	MASTRO TELESCÓPICO GALVANIZADO 9 METROS (6 M X DN= 2" + 3 M X DN= 1 1/2")	UN	3,00	754,90	BDI 1	931,40	2.794,20	RA
2.4.12.	Cotação	COTAÇÃO_18	LETREIRO 2,40X0,35MT	UN	1,00	17.500,00	BDI 1	21.591,50	21.591,50	RA
2.4.13.	Cotação	COTAÇÃO_19	GUARDA-CORPO DE AÇO INO, 1,10MT DE ALTURA	M	22,00	1.112,70	BDI 1	1.372,85	30.202,70	RA
2.5.			PERGOLADO DE CONCRETO COM CHIMARRÓDROMO					-	22.234,54	
2.5.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,14	98,22	BDI 1	121,18	16,97	RA
2.5.2.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,14	799,20	BDI 1	986,05	138,05	RA
2.5.3.	Cotação	COTAÇÃO_14	PILAR DE CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES 15X15X300CM, COM ENTALHE PARA TERÇA, PINTADO COR AMADEIRADO (TINTA ESPECÍFICA BASE PU).	UN	2,00	1.394,70	BDI 1	1.720,78	3.441,56	RA
2.5.4.	Cotação	COTAÇÃO_30	CAIBRO RETO DE CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES 08X15X100CM, PINTADO COR AMADEIRADO (TINTA ESPECÍFICA BASE PU)	UN	2,00	405,10	BDI 1	499,81	999,62	RA
2.5.5.	Cotação	COTAÇÃO_29	COBERTURA COM CHAPAS DE POLICARBONATO, ESPESSURA 10 MM, INCLUSO SUPORTES. DIMENSÕES 6,00X3,20MT	UN	2,04	630,70	BDI 1	778,16	1.587,45	RA
2.5.6.	Cotação	COTAÇÃO_31	COBOGÓ DE CONCRETO, DIMENSÃO 39X39X7 CM, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA (COR A DEFINIR)	UN	14,00	77,40	BDI 1	95,50	1.337,00	RA
2.5.7.	Cotação	COTAÇÃO_32	CESTO DE INOX 40X40X40 CM P/ LIXEIRA	UN	1,00	625,50	BDI 1	771,74	771,74	RA
2.5.8.	Cotação	COTAÇÃO_33	PEÇA DE CONCRETO ARMADO 40X5X120 CM, COR AMADEIRADO P/ SUPORTE E APOIO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA.	UN	1,00	292,20	BDI 1	360,52	360,52	RA
2.5.9.	Cotação	COTAÇÃO_34	RESERVATÓRIO E AQUECEDOR DE ÁGUA, 15 LITROS, DE AÇO INOX, 4KW E 220V.	UN	1,00	4.307,10	BDI 1	5.314,10	5.314,10	RA
2.5.10.	Cotação	COTAÇÃO_35	TELA ÓTIS E GRADE METÁLICA PINTADA P/ PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO.	UN	1,00	1.292,10	BDI 1	1.594,19	1.594,19	RA
2.5.11.	Cotação	COTAÇÃO_36	REDUTORA DE PRESSÃO HIDRÁULICA	UN	1,00	615,30	BDI 1	759,16	759,16	RA
2.5.12.	Cotação	COTAÇÃO_37	BLOCO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 44,5X30X25 CM, PINTADO EM TINTA ACRÍLICA (COR A DEFINIR) P/ MUROVERDE DE TEMPEIROS E CHÁS.	UN	4,00	67,60	BDI 1	83,40	333,60	RA
2.5.13.	Cotação	COTAÇÃO_38	BLOCO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 44,5X22X25 CM, PINTADO EM TINTA ACRÍLICA (COR A DEFINIR) P/ MUROVERDE DE TEMPEIROS E CHÁS.	UN	4,00	67,60	BDI 1	83,40	333,60	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 00	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Dom feliciano	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RESTAURAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL - lote 2			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE 2 - LIVRE	MUNICÍPIO / UF Dom Feliciano	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
LOTE 2 - LIVRE									446.710,35		
2.5.14.	Cotação	COTAÇÃO_39	BEBEDOURO DE AÇO INOX, CONJUGADO (DUAS ALTURAS), 220V, INCLUSO CONEXÕES HIDRÁULICAS.	UN	1,00	3.004,70	BDI 1	3.707,20	3.707,20	RA	
2.5.15.	Cotação	COTAÇÃO_40	GRADE METÁLICA PINTADA COM PERFIL 3MM, P/ PROTEÇÃO DO BEBEDOURO	UN	1,00	1.087,00	BDI 1	1.341,14	1.341,14	RA	
2.5.16.	Cotação	COTAÇÃO_41	TOMADA EXTERNA COM TAMPA DE PROTEÇÃO, PADRÃO 20A	UN	1,00	161,00	BDI 1	198,64	198,64	RA	
3.									112.915,61		
3.1.									25.599,58		
3.1.1.									-		
3.1.1.	SINAPI	98505	PAISAGISMO								
3.1.1.1.	SINAPI	98505	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024	M2	24,37	72,60	BDI 1	89,57	2.182,82	RA	
3.1.1.2.	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	142,00	47,93	BDI 1	59,14	8.397,88	RA	
3.1.1.3.	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	12,00	47,93	BDI 1	59,14	709,68	RA	
3.1.1.4.	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_07/2024	UN	6,00	149,87	BDI 1	184,91	1.109,46	RA	
3.1.1.5.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	205,72	3,08	BDI 1	3,80	781,74	RA	
3.1.1.6.	SINAPI	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024	M2	205,72	4,19	BDI 1	5,17	1.063,57	RA	
3.1.1.7.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	205,72	30,65	BDI 1	37,82	7.780,33	RA	
3.1.1.8.	SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	10,00	201,42	BDI 1	248,51	2.485,10	RA	
3.1.1.9.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	300,00	2,94	BDI 1	3,63	1.089,00	RA	
3.2.									-	87.316,03	
3.2.1.									87.316,03		
3.2.1.	Cotação	COTAÇÃO_50	FONTE INTERATIVA SECA DE PISO, COMPOSTA POR 7 JATOS VERTICAIS INDEPENDENTES, COM BICOS EMBUTIDOS, INSTALADOS NIVELADOS AO PAVIMENTO. SISTEMA COM BOMBA 5CV MONOFÁSICA, 7 REFLETORES RGB DE 20W, INVERSOR 5CV TRIFÁSICO, CONTATORA CWL - BOB220, CABOS E DISPOSITIVOS ELÉTRICOS; INFRAESTRUTURA HIDRÁULICA COM TUBULAÇÃO PVC, 2 CAIXAS D'ÁGUA DE 3000L, VÁLVULAS DE RETENÇÃO E REGISTROS INDIVIDUAIS PARA AJUSTE DE ALTURA DOS JATOS E CONEXÕES. FUNCIONAMENTO EM CIRCUITO FECHADO, COM DRENAGEM PELO PRÓPRIO PISO.	UN	1,00	70.770,00	BDI 1	87.316,03	87.316,03	RA	

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 00	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Dom feliciano	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RESTAURAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL - lote 2			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE 2 - LIVRE	MUNICÍPIO / UF Dom Feliciano	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE 2 - LIVRE									446.710,35
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

RECURSO
↙

Dom Feliciano
Local
quarta-feira, 10 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Wagner da Silva Santos
CREA/CAU: CREA/RS 243.160
ART/RRT: 14454288